


Przekrój typowy -  
nawierzchnia asfaltowa



- obrzeże betonowe 8x30
- 3cm podsypka cementowo piaskowa
- ława betonowa z oporem z betonu C 12/ 15
- 6 (8\*) cm kostka betonowa
- 3cm podsypka cementowo piaskowa
- 20cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- krawężnik betonowy 15x30 (krawężnik najazdowy 15x22\*)
- 3cm podsypka cementowo piaskowa
- ława betonowa z oporem z betonu C 12/ 15

5cm warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S  
frezowanie ist. nawierzchni

- 5cm warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P
- 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/ 63
- zasypka i obsypka kolektora gruntem przepuszczalnym wg odrębnego opracowania z doprowadzeniem podłoża do warunków gruntowych G1 i M2> 120MPa

UWAGA  
(\*) wykonać na wysokości zjazdów do posesji

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTANT WIODĄCY	mgr inż. Katarzyna Gumola	SLK/0392/PWOS/04	wrzesień 2013	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Głanowski	SLK/3645/PWOD/11	wrzesień 2013	
LIDER	SYNKRET SA ul. Szyby Rycerskie 22k 41 - 909 Bytom tel : 32 388 61 40 fax : 32 388 61 31	PARTNER		
	SYNKRET SA			
ZAMAWIAJĄCY	ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SPÓŁKA Z O.O. ul. Kępy 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki			
INWESTYCJA	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7" objętego Projektem pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod numerem CCI2007PL161PO002.			
OBIEKT	Odtworzenie nawierzchni dla ulicy Wąwalskiej			
STADIUM	ETAP III - PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ DROGOWA			
NAZWA RYSUNKU	Przekrój typowy - nawierzchnia asfaltowa	NR RYSUNKU	1	SKALA RYSUNKU